

安全评价项目网上公开表

项目名称	广州新沙加油站有限公司东沙东加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2022年02月25日
现场勘查人员	劳业来、赵飞云	现场勘查时间	2022年01月20日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>该加油站设置有4个储罐（使用单层油罐设置防渗罐池作为防渗措施），其中埋地汽油罐30m³×3个，埋地柴油罐30m³×1个，设置有6台6枪加油机，共有36支加油枪，油罐总容积105m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>广州新沙加油站有限公司东沙东加油站安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备危险化学品经营许可证的换证条件。</p>			

现场勘察影像

