

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	南雄德颍城南加油站安全评价报告	报告提交时间	2024年08月26日
现场勘查人员	罗欣然、劳业来	现场勘查时间	2024年07月02日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	劳业来、田成林、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、劳业来	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
<b>项目简介</b>			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>南雄德颍加油站管理有限公司（以下简称“该加油站”）于2023年11月03日成立，取得南雄市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440282MAD1F6GD8Q，拟在韶关市南雄市雄州街道教育南路主田路口旁新建加油站。总用地面积拟为1199.50m<sup>2</sup>，总建筑面积拟为801.42m<sup>2</sup>，其中罩棚面积拟为218.68m<sup>2</sup>；站房面积拟为582.74m<sup>2</sup>。储罐储量拟为1个30m<sup>3</sup>柴油罐；1个30m<sup>3</sup>汽油罐；2个40m<sup>3</sup>汽油罐，总计140m<sup>3</sup>，柴油容积折半计算后总容积为125m<sup>3</sup>，属于二级加油站。</p>			
<p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>南雄德颍城南加油站建设项目存在一系列的危險、有害因素，其应重点防范火灾、其他爆炸等风险程度较高的危險有害因素，应重视防火、防爆、防静电等方面的安全对策措施，同时采取科学、有效的安全技术措施和管理措施，使潜在的危險有害因素得到有效控制，以降低该项目运行的风险。</p> <p>南雄德颍城南加油站建设项目方案设计合理、可行，在选址、总平面布置、内部和外部安全距离等方面符合现行相关法律、法规、规范、标准的要求，选用的技术、工艺及设备、设施与建设项目相适应，配套的辅助工程能满足建设项目的需求。通过落实设计方案中的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施后，其安全风险可控，符合现行安全生产方面的法律、法规、规章、技术标准和规范的规定，具备新建的安全条件，其建成后具备安全运行的可行性。</p>			

南雄德颢城南加油站现场勘察影像：

